

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : budowa świetlicy wiejskiej
ADRES INWESTYCJI : Urszulewo, gm. Fabianki, dz. nr 10/32
INWESTOR : GMINA Fabianki
ADRES INWESTORA : Fabianki 4, 87-811 Fabianki
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ścianki działowe			
1	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z pustaków gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.1	0127-03	129.88	m ²	129.880	
				RAZEM	129.880
2		Orynnowanie			
2	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
d.2	0529-02	21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
3		Podbitka			
3	KNR-W 2-02	Mocowanie lat drewnianych 25x50 mm impregnowanych do konstrukcji stalowej okapu - do mocowania podsufitki	m ²		
d.3	0410-03	38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
4	KNR-W 2-02	Montaż profili obróbkowych "I" (listwy) i mocowanie od spodu paneli podbitki okapu (50 % podbitki perforowanej)	m ²		
d.3	W1003-03	38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
4		Docieplenie ścian zewnętrznych			
5	KNR 0-23	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej gr. 16cm wraz z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej	m ²		
d.4	2615-01	215.21	m ²	215.210	
				RAZEM	215.210
6	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 16 cm wraz z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej	m ²		
d.4	2615-04	33.98	m ²	33.980	
				RAZEM	33.980
7	KNR-W 2-02	Docieplenie ścian- ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki	m		
d.4	2601-08	103.2	m	103.200	
				RAZEM	103.200
8	KNR-W 2-02	Dodatkowa warstwa siatki na cokole	m ²		
d.4	2601-05	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR 9-24	Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy cienkowarstwowej na cokole	m ²		
d.4	0301-01	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
d.4	1519-02	249.19	m ²	249.190	
				RAZEM	249.190
11	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
d.4	202 0541-01	4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
5		Elementy wykończenia wewnętrznego			
12	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
d.5	1103-01	43.97	m ³	43.970	
				RAZEM	43.970
13	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - chudy beton gr. 8cm	m ³		
d.5	1101-01	219.85*0.08	m ³	17.588	
				RAZEM	17.588
14	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.5	0606-01	x2	m ²	219.850	
		Krotność = 2			
		219.85			
				RAZEM	219.850
15	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.5	0608-03	219.85	m ²	219.850	
				RAZEM	219.850
16	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.5	0606-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		219.85	m ²	219.850	
				RAZEM	219.850
17	KNR-W 2-02 d.5 1104-01 analogia	Wylewka cementowa gr.5cm + siatka stalowa (fi3, oczko 15x15cm)	m ²		
		219.85	m ²	219.850	
				RAZEM	219.850
18	KNR-W 2-02 d.5 1114-08	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²		
		219.85	m ²	219.850	
				RAZEM	219.850
19	KNR-W 2-02 d.5 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		159.67	m	159.670	
				RAZEM	159.670
20	KNR-W 2-02 d.5 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej - pomieszczenia mokre do wys. 2m	m ²		
		126	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
21	KNR-W 2-02 d.5 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
		219.85	m ²	219.850	
				RAZEM	219.850
22	KNNR 2 d.5 1402-05	Malowanie farbą silikatową dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych - sufit podwieszony	m ²		
		219.85	m ²	219.850	
				RAZEM	219.850
23	KNNR 2 d.5 0604-02	Izolacja z folii poletylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
		219.85	m ²	219.850	
				RAZEM	219.850
24	KNR-W 2-02 d.5 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - gr. 15cm + 10cm	m ²		
		219.85	m ²	219.850	
				RAZEM	219.850
25	KNR-W 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		380	m ²	380.000	
				RAZEM	380.000
26	KNR-W 2-02 d.5 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		380	m ²	380.000	
				RAZEM	380.000
27	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone + ościeżnice 0,86*2,06*5+1,06*2,06	m ²		
		11.04	m ²	11.040	
				RAZEM	11.040
28	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone + ościeżnice 0,96*2,06+0,86*2,06+0,9*2,1*2	m ²		
		7.53	m ²	7.530	
				RAZEM	7.530
29	KNNR-W 2 d.5 W1003-04 analogia	Parapety wewn. 1,3*0,25*12+0,7*8*0,25	m ²		
		5.3	m ²	5.300	
				RAZEM	5.300