

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
m					
1	(CPV): 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.999	km		
			km	0.999	
				RAZEM	0.999
2	(CPV): 45100000-8	ROBOTY ZIEMNE			
d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębokości 20 - 30 cm 999.9*3.8	m ²		
			m ²	3799.620	
				RAZEM	3799.620
3	(CPV): 45233000-9	NAWIERZCHNIE JEZDNI			
d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamaneg 0/31,5 w dwóch warstwach o grubości 5 cm i 10 cm razem gr.15 cm 999.9*3.8	m ²		
			m ²	3799.620	
				RAZEM	3799.620
d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 999.9*3.8	m ²		
			m ²	3799.620	
				RAZEM	3799.620
d.3	KNNR 6 0310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 0/11 o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) 999.9*3.6	m ²		
			m ²	3599.640	
				RAZEM	3599.640
d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 999.9*3.6	m ²		
			m ²	3599.640	
				RAZEM	3599.640
d.3	KNNR 6 0310-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 0/8 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 999.9*3.5	m ²		
			m ²	3499.650	
				RAZEM	3499.650
4	(CPV): 45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
d.4	KNR 2-31 0114-01	Wzmocnienie krawędzi jezdni kruszywem łamanym stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10cm 999.9*0.75*2	m ²		
			m ²	1499.850	
				RAZEM	1499.850
d.4	KNNR 1 0111-01	Inwentaryzacja powykonawcza 0.999	km		
			km	0.999	
				RAZEM	0.999