

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>(CPV): 45100000-8</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębokości 20 - 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	560*3.8+100	m <sup>2</sup>	2228.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2228.000</b>
<b>2</b>	<b>(CPV): 45233000-9</b>	<b>NAWIERZCHNIE JEZDNI</b>			
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamaneg 0/31,5 o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-01	560*3.8+100	m <sup>2</sup>	2228.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2228.000</b>
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.2	1004-07	560*3.8+100	m <sup>2</sup>	2228.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2228.000</b>
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 0/11 o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-01	560*3.6+100	m <sup>2</sup>	2116.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2116.000</b>
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.2	1004-07	560*3.6+100	m <sup>2</sup>	2116.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2116.000</b>
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 0/8 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-04	560*3.5+100	m <sup>2</sup>	2060.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2060.000</b>
<b>3</b>	<b>(CPV): 45400000-1</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
7	KNR 2-31	Wzmocnienie krawędzi jezdni kruszywem łamanym stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-01	560*0.75*2	m <sup>2</sup>	840.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>840.000</b>