

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Skrzyżowanie z drogą wojewódzką			
1	KNNR 6	Ścięcie poboczy gruntowych wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy	m ²		
d.1	0103-02				
	analogia				
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30	m ²		
d.1	0101-03				
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.1	0104-01				
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.1	0113-02				
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06				
		68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
6	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07				
		68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
7	KNR AT-03	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m ²		
d.1	0203-01				
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W 50/70	m ²		
d.1	0308-01	o śr. grub. 100 kg/m2 (śr. 4 cm)			
		68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
9	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07				
		68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70	m ²		
d.1	0309-02	o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)			
		68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
11	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni chodnika - Obmiar AutoCad	m ²		
d.1	0101-04				
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
12	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.1	0104-01				
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
13	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru szarego	m ²		
d.1	0502-02				
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
14	KNNR 6	Krawężniki betonowe wtopiony o wymiarach 22x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m		
d.1	0401-01				
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m		
d.1	0401-01				
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
16	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04				
		(6+13)*0.0675	m ³	1.283	
				RAZEM	1.283
17	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.1	0404-05				
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
18	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04				
		14*0.057	m ³	0.798	
				RAZEM	0.798

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm na przepuście pod skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.1	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu (odtworzenie) o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z wywozem urobku poza teren budowy wzdłuż drogi wojewódzkiej - wg wykazu 2*50	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Skrzyżowanie z drogą wojewódzką				
1 d.1	KNNR 6 0103-02 analogia	Ścięcie poboczy gruntowych wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy	m ²	8.000		
2 d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30	m ²	8.000		
3 d.1	KNNR 6 0104-01	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	8.000		
4 d.1	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	8.000		
5 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	68.000		
6 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	68.000		
7 d.1	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m ²	8.000		
8 d.1	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W 50/70 o śr. grub. 100 kg/m ² (śr. 4 cm)	m ²	68.000		
9 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	68.000		
10 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	68.000		
11 d.1	KNNR 6 0101-04	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni chodnika - Obmiar Auto-Cad	m ²	28.000		
12 d.1	KNNR 6 0104-01	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	28.000		
13 d.1	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru szarego	m ²	28.000		
14 d.1	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wtopiony o wymiarach 22x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	6.000		
15 d.1	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	13.000		
16 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	1.283		
17 d.1	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	14.000		
18 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	0.798		
19 d.1	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm na przepuszcie pod skrzyżowaniem z drogą wojewódzką	szt	2.000		
20 d.1	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu (odtworzenie) o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z wywozem urobku poza teren budowy wzdłuż drogi wojewódzkiej - wg wykazu	m	100.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: