

**„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Witoszynie Starym”**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość		
<b>I</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV 45100000-8</b>					
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0.600		
<b>II</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8</b>					
2	D-02.01.01	Korytowanie mechaniczne drogi wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy gr. 20-30 cm	m2	2,310.0		
<b>III</b>	<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9</b>					
3	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm	m2	2,310.0		
4	D-04.03.01	Wgłębne wtopienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową	m2	2,310.0		
5	D-04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/11 gr. 3cm	m2	2,190.0		
6	D-04.03.01	Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	2,190.0		
7	D-04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 gr. 3cm	m2	2,130.0		
<b>IV</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8</b>					
8	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	900.0		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						