

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ					
1		PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ - ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 2-31 d.1 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		1361*3.2	m <sup>2</sup>	4355.200	
				RAZEM	4355.200
3	KNR 2-01 d.1 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m <sup>2</sup>		
		300	m <sup>2</sup>	300.000	
				RAZEM	300.000
4	KNR 2-31 d.1 0605-07	Przepusty rurowe pod ścieżką rowerową - rury PCV lub betonowe o śr. 60 cm	m		
		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
5	KNR 2-31 d.1 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		4355.2	m <sup>2</sup>	4355.200	
				RAZEM	4355.200
6	KNR 2-31 d.1 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
		4355.2	m <sup>2</sup>	4355.200	
				RAZEM	4355.200
7	KNR 2-31 d.1 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m <sup>2</sup>		
		4355.2	m <sup>2</sup>	4355.200	
				RAZEM	4355.200
8	KNR 2-31 d.1 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>		
		4219.1	m <sup>2</sup>	4219.100	
				RAZEM	4219.100
9	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
		4219.1	m <sup>2</sup>	4219.100	
				RAZEM	4219.100
10	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>		
		4083	m <sup>2</sup>	4083.000	
				RAZEM	4083.000
11	KNR 2-31 d.1 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 2-31 d.1 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 2-31 d.1 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
		1361*0.75*2	m <sup>2</sup>	2041.500	
				RAZEM	2041.500
14	KNR 2-31 d.1 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		1361*0.75*2	m <sup>2</sup>	2041.500	
				RAZEM	2041.500
2		INWENTARYZACJA PRZEDWYKONAWCZA I POWYKONAWCZA			
15	KNR 2-01 d.2 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym /wyznaczenie osi ścieżki/	km		
		1.361	km	1.361	
				RAZEM	1.361
16	KNR 2-01 d.2 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym /inwentaryzacja powykonawcza/	km		
		1.361	km	1.361	
				RAZEM	1.361